PREFEITURA MUNICIPAL DE
HARMONIA
Juntos podemos mais

MUNICÍPIO DE HARMONIA/RS

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO - ESCOLA ESPAÇO DO SABER

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE HARMONIA/RS

ÁREA: 510,38m²

ANEXO II

MEMORIAL DESCRITIVO

1. TERRAPLENAGEM, DRENAGEM PLUVIAL E SUBLEITO

Os serviços de terraplenagem, drenagem pluvial e regularização do subleito serão realizados pelo Município de Harmonia.

2. COLCHÃO DE ASSENTAMENTO

Após a regularização do subleito, deverá ser executada a camada de lastro de brita (espessura de 10,0cm) e o colchão de areia ou pó de pedra (espessura de 5,0cm). Nesta etapa, deverão ser executadas linhas de referência através de piquetes cravados no eixo da via e junto do meio-fio, a fim de que o pavimento seja executado observando-se a declividade transversal de 2% no leito carroçável.

2. PAVIMENTAÇÃO

O assentamento dos blocos de concreto deverá progredir dos bordos para o eixo da via, e as fiadas deverão ser retilíneas e diagonais ao eixo do acesso.

3. REJUNTAMENTO E COMPRESSÃO

O rejuntamento do pavimento será executado com pó de pedra ou areia fina e a penetração deste material para o interior das juntas será feita com vassourões. Após esta etapa, o pavimento será comprimido por meio do processo de compactação mecânica.

4. LIMPEZA

O local de execução da pavimentação deverá ser bem sinalizado a fim de evitar acidentes e transtornos aos usuários.

5. ENTREGA DA OBRA

Após a conclusão dos serviços, a empresa executante deverá solicitar a vistoria final para a entrega definitiva da obra.

Até 180 (cento e oitenta) dias após a entrega definitiva da obra, qualquer problema relativo a qualidade dos serviços será de inteira responsabilidade da empresa CONTRATADA, os quais deverão ser corrigidos sem quaisquer ônus para o CONTRATANTE.

Harmonia/RS, janeiro de 2015.

Carlos Alberto Fink
Prefeito Municipal
Município de Harmonia

Lucas Deivid Sebastiany
Engenheiro Civil - CREA-RS: 179.729