PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL

ANEXO VI

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO
RESTAURO DE PAVIMENTO E LOMBADAS

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	P. M.O	P. MAT.	P. TOTAL
1.		**RESTAURAÇÃO VIÁRIA**					
1.1		**Remendo simples**					
1.1.1	72949+83358+83944	Corte do pavimento existente e remoção p/ bota fora	m2	500,00	0,61	2,43	1.520,00
1.1.2	SINAPI-72943	Pintura de Ligação	m2	500,00	0,33	1,33	830,00
1.3	72965+1520+83444	CBUQ 5cm, inclusive compactação	m²	500,00	12,12	48,49	30.305,00
		TOTAL ITEM 1			**13,06**	**52,25**	**32.655,00**
2		**SERVIÇOS DIVERSOS**					
2.1	SINAPI - 83341	Lombada em CBUQ Tipo II	m2	185,00	23,19	92,78	21454,45
		TOTAL ITEM 5			**23,19**	**92,78**	**21.454,45**
		TOTAL GERAL	BDI adotado		1,2409%		**54.109,45**

REFERÊNCIA DE PREÇOS:
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS CONFORME DISPOSTO PELO SINAPI-RS.
TABELA SINAPI - 03/2015
TABELA SICRO2 - 11/2014

Assinatura do Responsável Técnico:

Data: Julho/2015

ENG. CIVIL LUCAS DEIVID SEBASTIANY
CREA-RS 179.729-D